„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

Warszawa, 23.12.2025 r

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZADANIA PN. „REMONTY I MODERNIZACJE ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH ROPY NAFTOWEJ PERN NA OBIEKTACH BMS (ZB 13, 25, 29,31), BA (ZB. 21,22) BG (ZB 1) — BRANŻA ANTYKOROZYJNA/MECHANICZNA/ BUDOWLANA

Udostępnienie Formularza Ofertowo-Handlowego

1. Zwracamy się z prośbą o udostepnienie Załącznika nr 29 - Formularz Ofertowo-Handlowy w wersji edytowalnej.

Odpowiedź. Formularz w wersji edytowalnej nie będzie załączony na stronie. Poproszę o wydrukowanie i wypełnienie załącznika nr 29.

Zbiornik nr 1 Gdańsk

Remont infrastruktury towarzyszącej-branża budowlana

1. W związku z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarcza materiały do wykonania prac branży budowlanej.

Odpowiedź. Potwierdzam, Zamawiający przekaże Wykonawcy technologię robót, jak również zapewnia dostawy materiałów wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

2. Proszę o określenie technologii wykonania zmiany kątów najazdów uwzględnionych w pkt. 8 branży budowlanej.

Odpowiedź. Sposób zmiany kąta nachylenia najazdów zostanie opisany w technologii robót budowlanych uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający zakłada wykonanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych lub/i wykonanie konstrukcji monolitycznej na obiekcie.

3. Proszę o doprecyzowanie zakresu wymiany płyt MON w zbiorniku. Proszę o doprecyzowanie jakie płyty kwalifikują się do naprawy.

Odpowiedź. W zakresie Wykonawcy wymiana uszkodzonych płyt MON wskazanych przez Zamawiającego w tacy i na wjeździe do tacy, wymianie podlegają m.in. płyty spękane, z widocznym zbrojeniem, z ubytkami powierzchni.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

4. Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach wymiany starych na nowe obrzeży na obwałowaniu wypoziomować chodnik względem skarpy? Czy zamawiający wymaga, aby górna krawędź obrzeży była na tej samej wysokości co skarpa obwałowania. Proszę o potwierdzenie, że nowe obrzeża należy obsadzić na podłożu betonowym.

Odpowiedź. W zakresie Wykonawcy: rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania i względem niej ułożony w poziomie). Wymagane obsadzenie krawężników na podłożu betonowym (ława betonowa). Wymagane, aby górna krawędź krawężnika była na tej samej wysokości, co krawędź skarpy obwałowania.

Branża antykorozyjna

1. Proszę o określenie o jaka wysokość zostanie podniesiona burta pianowa oraz czy element podwyższający burtę pianową będzie spawany czy przykręcany.

Odpowiedź. Element podwyższający będzie spawany. Rozliczenie na podstawie TCJ - Podniesienie burty pianowej. (cena zł/m2) – podniesienie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ostateczna wysokość podniesienia zostanie ustalona na podstawie projektu modernizacji uszczelnienia dachu, na dziś zakłada się około 150 mm.

2. W nawiązaniu do informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że do w ramach zakresu branży antykorozyjnej należy ująć malowanie nowych torów kablowych zamocowanych na dachu pływającym (ponton) zbiornika na kolor niebieski.

Odpowiedź. Potwierdzam.

3. W nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach wykonania napraw powłoki należy wykonać jedynie punktowe naprawy w miejscach występowania ognisk korozji oraz złuszczeń istniejącej powłoki malarskiej.

Odpowiedź. Potwierdzam brak konieczności napraw całościowych płaszcza zbiornika, całościowo należy zabezpieczyć antykorozyjne ostatnią, górną cargę płaszcza od strony zewnętrznej.

4. W nawiązaniu do informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach zakresu branży antykorozyjnej należy ująć malowanie całej zewnętrznej powierzchni górnej cargi zbiornika (powyżej poziomu podestu komunikacyjnego na koronie zbiornika wraz z ekranami pianowymi).

Odpowiedź. Potwierdzam, jak wyżej.

5. W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej, proszę o doprecyzowanie, czy w zakresie prac antykorozyjnych należy uwzględnić naprawę zabezpieczenia antykorozyjnego wewnętrznej powierzchni ekranów pianowych.

Odpowiedź. Potwierdzam.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

Branża Mechaniczna

1. Czy w ramach wykonania dokumentacji branżowej głównego odwodnienia dachu należy oprócz dokumentacji projektowej uwzględnić również wykonanie oceny zgodności instalacji
w odniesieniu do wymagań Dyrektyw 2006/42/UE oraz 2014/35/UE ?

Odpowiedź. Tak, należy uwzględnić w ofercie koszty przeprowadzenia oceny zgodności.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wycenie ofertowej montażu elementów układu odwodnienia dachu należy uwzględnić również zakup węży oraz rur do odprowadzenia wody, w tym rury ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź. Tak, po stronie Wykonawcy dostawa odcinków elastycznych tj. węży o odpowiednich parametrach (materiał wykonania - guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna, przewodząca; wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu i antystatyczna linka miedziana), jak i rurociągu ze stali nierdzewnej.

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie i montaż podestów przejściowych nad nowymi torami kablowymi, które będą ułożone na obwałowaniu i dalej od obwałowania do zbiornika w tac? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie takiej pozycji w kalkulacji wynagrodzenia.

Odpowiedź. Na zbiorniku nr 1 w Gdańsku nie przewiduje się konieczności wykonania i montażu podestów przejściowych nad nowymi torami kablowymi.

Zbiornik nr 13 Miszewko S.

Remont infrastruktury towarzyszącej-branża budowlana

1. W związku z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarcza materiały do wykonania prac branży budowlanej.

Odpowiedź. Potwierdzam, Zamawiający przekaże Wykonawcy technologię robót, jak również zapewnia dostawy materiałów wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

Branża antykorozyjna

1. W nawiązaniu do informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach zakresu branży antykorozyjnej należy ująć malowanie nowych torów kablowych zamocowanych na dachu pływającym (ponton) zbiornika na kolor niebieski.

Odpowiedź. Potwierdzam, należy uwzględnić w ofercie.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

2. W nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach wykonania napraw powłoki płaszcza i dachu należy wykonać jedynie punktowe naprawy w miejscach występowania ognisk korozji oraz złuszczeń istniejącej powłoki malarskiej. Prosimy również o potwierdzenie, że nie podlegają naprawie braki grubości powłoki oraz prześwity warstwy nawierzchniowej.

Odpowiedź. Potwierdzam.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku demontażu podpieraków dachu zbiornika, zdemontowane elementy podlegające konserwacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę demontującego podpieraki do włazu na płaszczu zbiornika i tam przekazane do Wykonawcy branży antykorozyjnej.

Odpowiedź. Potwierdzam.

4. Proszę o określenie o jaką wysokość zostanie podniesione wymieniane uszczelnienie

Odpowiedź. Element podwyższający będzie spawany. Rozliczenie na podstawie TCJ - Podniesienie burty pianowej. (cena zł/m2) – podniesienie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ostateczna wysokość podniesienia zostanie ustalona na podstawie projektu modernizacji uszczelnienia dachu, na dziś zakłada się około 150 mm.

Branża Mechaniczna

1. Czy w ramach wykonania dokumentacji branżowej głównego odwodnienia dachu należy oprócz dokumentacji projektowej uwzględnić również wykonanie oceny zgodności instalacji w odniesieniu do wymagań Dyrektyw 2006/42/UE oraz 2014/35/UE.

Odpowiedź. Tak, należy uwzględnić w ofercie koszty przeprowadzenia oceny zgodności.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wycenie ofertowej montażu elementów układu odwodnienia dachu należy uwzględnić również zakup węży oraz rur do odprowadzenia wody, w tym rury ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź. Tak, po stronie Wykonawcy dostawa odcinków elastycznych tj. węży o odpowiednich parametrach (materiał wykonania - guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna, przewodząca; wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu i antystatyczna linka miedziana), jak i rurociągu ze stali nierdzewnej.

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie i montaż podestów przejściowych nad nowymi torami kablowymi, które będą ułożone na obwałowaniu i dalej od obwałowania do zbiornika w tac? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie takiej pozycji w kalkulacji wynagrodzenia.

Odpowiedź. Tak, jeżeli nowe tory kablowe będą przechodzić przez ciągi komunikacyjne. Te prace nie będą ujęte w osobnym wierszu w kalkulacji wynagrodzenia, powinny zostać wycenione i opisanie przy innej pozycji.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

4. Zbiornik nr 13 jest wyposażony w 4 szt. odwodnieni dna. Czy wycenić 4 szt, czy tyle ile jest na druku kalkulacji tzn. 3 szt.

Odpowiedź. Tak, w ofercie należy uwzględnić modernizację 4 szt.

Zbiornik nr 25 Miszewko S.

Remont infrastruktury towarzyszącej-branża budowlana

1. W związku z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarcza materiały do wykonania prac branży budowlanej?

Odpowiedź. Potwierdzam, Zamawiający przekaże Wykonawcy technologię robót, jak również zapewnia dostawy materiałów wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

Branża antykorozyjna

1. W nawiązaniu do informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach zakresu branży antykorozyjnej należy ująć malowanie nowych torów kablowych zamocowanych na dachu pływającym (ponton) zbiornika na kolor niebieski.

Odpowiedź. Potwierdzam, należy uwzględnić w ofercie.

2. W nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach wykonania napraw powłoki płaszcza i dachu należy wykonać jedynie punktowe naprawy w miejscach występowania ognisk korozji oraz złuszczeń istniejącej powłoki malarskiej. Prosimy również o potwierdzenie, że nie podlegają naprawie braki grubości powłoki oraz prześwity warstwy nawierzchniowej.

Odpowiedź. Potwierdzam.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku demontażu podpieraków dachu zbiornika, zdemontowane elementy podlegające konserwacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę demontującego podpieraki do włazu na płaszczu zbiornika i tam przekazane do Wykonawcy branży antykorozyjnej.

Odpowiedź. Potwierdzam.

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

Branża Mechaniczna

1. Czy w ramach wykonania dokumentacji branżowej głównego odwodnienia dachu należy oprócz dokumentacji projektowej uwzględnić również wykonanie oceny zgodności instalacji w odniesieniu do wymagań Dyrektyw 2006/42/UE oraz 2014/35/UE.

Odpowiedź. Tak, należy uwzględnić w ofercie koszty przeprowadzenia oceny zgodności.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wycenie ofertowej montażu elementów układu odwodnienia dachu należy uwzględnić również zakup węży oraz rur do odprowadzenia wody, w tym rury ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź. Tak, po stronie Wykonawcy dostawa odcinków elastycznych tj. węży o odpowiednich parametrach (materiał wykonania - guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna, przewodząca; wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu i antystatyczna linka miedziana), jak i rurociągu ze stali nierdzewnej.

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie i montaż podestów przejściowych nad nowymi torami kablowymi, które będą ułożone na obwałowaniu dalej od obwałowania do zbiornika w tac? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie takiej pozycji w kalkulacji wynagrodzenia.

Odpowiedź. Tak, jeżeli nowe tory kablowe będą przechodzić przez ciągi komunikacyjne. Te prace nie będą ujęte w osobnym wierszu w kalkulacji wynagrodzenia, powinny zostać wycenione i opisanie przy innej pozycji.

Zbiornik nr 29 Miszewko S.

Remont infrastruktury towarzyszącej-branża budowlana

1. W związku z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarcza materiały do wykonania prac branży budowlanej?

Odpowiedź. Potwierdzam, Zamawiający przekaże Wykonawcy technologię robót, jak również zapewnia dostawy materiałów wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

Branża antykorozyjna

1. W nawiązaniu do informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach zakresu branży antykorozyjnej należy ująć malowanie nowych torów kablowych zamocowanych na dachu pływającym (ponton) zbiornika na kolor niebieski.
Odpowiedź. Potwierdzam, należy uwzględnić w ofercie.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

2. W nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach wykonania napraw powłoki płaszcza i dachu należy wykonać jedynie punktowe naprawy w miejscach występowania ognisk korozji oraz złuszczeń istniejącej powłoki malarskiej. Prosimy również o potwierdzenie, że nie podlegają naprawie braki grubości powłoki oraz prześwity warstwy nawierzchniowej.

Odpowiedź. Potwierdzam

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku demontażu podpieraków dachu zbiornika, zdemontowane elementy podlegające konserwacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę demontującego podpieraki do włazu na płaszczu zbiornika i tam przekazane do Wykonawcy branży antykorozyjnej.

Odpowiedź. Potwierdzam

Branża Mechaniczna

1. Czy w ramach wykonania dokumentacji branżowej głównego odwodnienia dachu należy oprócz dokumentacji projektowej uwzględnić również wykonanie oceny zgodności instalacji w odniesieniu do wymagań Dyrektyw 2006/42/UE oraz 2014/35/UE.

Odpowiedź. Tak, należy uwzględnić w ofercie koszty przeprowadzenia oceny zgodności.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wycenie ofertowej montażu elementów układu odwodnienia dachu należy uwzględnić również zakup węży oraz rur do odprowadzenia wody, w tym rury ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź. Tak, po stronie Wykonawcy dostawa odcinków elastycznych tj. węży o odpowiednich parametrach (materiał wykonania - guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna, przewodząca; wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu i antystatyczna linka miedziana), jak i rurociągu ze stali nierdzewnej.

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie montaż podestów przejściowych nad nowymi torami kablowymi, które będą ułożone na obwałowaniu dalej od obwałowania do zbiornika w tac? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie takiej pozycji w kalkulacji wynagrodzenia.

Odpowiedź. Tak, jeżeli nowe tory kablowe będą przechodzić przez ciągi komunikacyjne. Te prace nie będą ujęte w osobnym wierszu w kalkulacji wynagrodzenia, powinny zostać wycenione i opisanie przy innej pozycji.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

Zbiornik nr 31 Miszewko S.

Remont infrastruktury towarzyszącej-branża budowlana

1. W związku z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarcza materiały do wykonania prac branży budowlanej?

Odpowiedź. Potwierdzam, Zamawiający przekaże Wykonawcy technologię robót, jak również zapewnia dostawy materiałów wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

Branża antykorozyjna

1. Proszę o określenie o jaką wysokość zostanie podniesione wymieniane uszczelnienie. Jest to informacja niezbędna ze, względu na założenie zwiększenia wysokości burty pianowej. Dodatkowo prosimy o określenie, czy element podwyższający burtę pianową będzie spawany czy przykręcany.

Odpowiedź. Element podwyższający będzie spawany. Rozliczenie na podstawie TCJ - Podniesienie burty pianowej. (cena zł/m2) – podniesienie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ostateczna wysokość podniesienia zostanie ustalona na podstawie projektu modernizacji uszczelnienia dachu, na dziś zakłada się około 150 mm.

2. W nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie wizji lokalnej, proszę o potwierdzenie, że w ramach wykonania napraw powłoki płaszcza i dachu należy wykonać jedynie punktowe naprawy w miejscach występowania ognisk korozji oraz złuszczeń istniejącej powłoki malarskiej. Prosimy również o potwierdzenie, że nie podlegają naprawie braki grubości powłoki oraz prześwity warstwy nawierzchniowej.

Odpowiedź. Potwierdzam

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku demontażu podpieraków dachu zbiornika, zdemontowane elementy podlegające konserwacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę demontującego podpieraki do włazu na płaszczu zbiornika i tam przekazane do Wykonawcy branży antykorozyjnej.

Odpowiedź. Potwierdzam

Branża Mechaniczna

1. Czy w ramach wykonania dokumentacji branżowej głównego odwodnienia dachu należy oprócz dokumentacji projektowej uwzględnić również wykonanie oceny zgodności instalacji w odniesieniu do wymagań Dyrektyw 2006/42/UE oraz 2014/35/UE.

Odpowiedź. Tak, należy uwzględnić w ofercie koszty przeprowadzenia oceny zgodności.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

2. Prosimy o potwierdzenie, że wycenie ofertowej montażu elementów układu odwodnienia dachu należy uwzględnić również zakup węży oraz rur do odprowadzenia wody, w tym rury ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź. Tak, po stronie Wykonawcy dostawa odcinków elastycznych tj. węży o odpowiednich parametrach (materiał wykonania - guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna, przewodząca; wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu i antystatyczna linka miedziana), jak i rurociągu ze stali nierdzewnej.

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie i montaż podestów przejściowych nad nowymi torami kablowymi, które będą ułożone na obwałowaniu i dalej od obwałowania do zbiornika w tac? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie takiej pozycji w kalkulacji wynagrodzenia.

Odpowiedź. Tak, jeżeli nowe tory kablowe będą przechodzić przez ciągi komunikacyjne. Te prace nie będą ujęte w osobnym wierszu w kalkulacji wynagrodzenia, powinny zostać wycenione i opisanie przy innej pozycji.

Zbiornik nr 21 i 22 Adamowo

Remont infrastruktury towarzyszącej-branża budowlana

1. W związku z informacjami uzyskanymi w czasie wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarcza materiały do wykonania prac branży budowlanej?

Odpowiedź. Potwierdzam, Zamawiający przekaże Wykonawcy technologię robót, jak również zapewnia dostawy materiałów wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Zagospodarowanie odpadów po stronie Wykonawcy.

2. Proszę o potwierdzenie, że naprawa polimocznika zostanie wykonana z wykorzystaniem taśm poliolefinowych.

Odpowiedź. Naprawa polimocznika zostanie wykonana zgodnie z technologią przekazaną przez Zamawiającego i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający zakłada naprawy z wykorzystaniem taśm poliolefinowych na kleju epoksydowym lub z zastosowaniem membrany na bazie polimocznika (np. Purtop 200) i maty wzmacniającej z włókna szklanego (np. Mapetex FG).

3. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac na obszarach pokrytych płytami JUMBO. Czy Zamawiający wymaga jedynie zgrubnego oczyszczenia z roślinności, czy odsłonięcia wszystkich krawężników, usunięcia roślinności z każdego otworu płyt z korzeniami, i ponownego obsypania płyt.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga odsłonięcia wszystkich krawężników, oczyszczenia z roślinności i punktowego uzupełnienia ubytków.

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł

„Naftoserwis" Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
e- mail: sekretariat@naftoserwis.pl
tel.: +48 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

Branża antykorozyjna

1. W nawiązaniu do informacji uzyskanych w czasie wizji Lokalnej na zbiornikach w Miszewku Strzałkowskim i Gdańsku, proszę o określenie, czy w ramach zakresu branży antykorozyjnej należy ująć malowanie nowych torów kablowych zamocowanych na dachu pływającym (ponton) zbiornika na kolor niebieski.

Odpowiedź. Tak, potwierdzam – należy uwzględnić w ofercie.

2. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wskazując powierzchnię stężenia wiatrowego do całościowej naprawy uwzględnia jedynie powierzchnie stężenia na płaszczu zbiornika, czy również konstrukcję wsporczą pod podestem na płaszczu osłonowym zbiornika?

Odpowiedź. Naprawie podlega powierzchnia stężenia na płaszczu zbiornika, jak również konstrukcja wsporcza pod podestem na płaszczu osłonowym zbiornika.

3. W zakresie prac do miejscowej naprawy wymieniono zarówno płaszcz zbiornika, jak i płaszcz w przestrzeni międzypłaszczowej. Czy Zamawiający poprzez określenie płaszcz w przestrzeni międzypłaszczowej" rozumie wewnętrzną powierzchnie osłony zbiornika?

Odpowiedź. W zakresie prac antykorozyjnych dotyczących miejscowych napraw płaszcza należy przyjąć naprawy na płaszczu zasadniczym, wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni płaszcza osłonowego.

4. Na zewnętrznej powierzchni płaszcza osłonowego zbiornika nr 21 liczne złuszczenia powłoki malarskiej. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie prac antykorozyjnych należy uwzględniać prace na zewnętrznej powierzchni płaszcza osłonowego zbiornika.

Odpowiedź. Jak wyżej, należy uwzględnić.

5. Proszę o doprecyzowanie, czy bariery stężenia wiatrowego należy naprawiać miejscowo, czy całościowo (zostały uwzględnione w obu zakresach). W odniesieniu do pytania nr 2., które bariery należy uwzględnić w wycenie (korona zbiornika, czy również stężenie na płaszczu osłonowym zbiornika).

Odpowiedź. Proszę o wycenę napraw całościowych w zakresie zarówno barierek na koronie, jak i płaszczu osłonowym zbiornika.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Sebastian Kanara
Data: 2025.12.23 12:25:46 CET

Zarząd Spółki

Jarosław Przekwas – **Prezes Zarządu**
Robert Woroszyło – **Wiceprezes Zarządu**

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19.803.000,00 zł