Dotyczy postępowania przetargowego nr 8/NS/PMM/2026 - Naprawa powłoki antykorozyjnej membrany dachu zbiornika nr 18 w Bazie Gdańsk

Pytania Oferentów i odpowiedzi „Naftoserwis" Sp. z o.o.:

Pytanie nr 1:

Ze względu na ilość i sposób rozproszenia złuszczeń prosimy o potwierdzenie, że szorstkowaniu oraz przemalowaniu podlega 100% powierzchni membrany. Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że na całej powierzchni naprawianej należy zaaplikować dwie warstwy powłoki tj. jedną warstwę przekładki epoksydowej oraz jedną warstwę powłoki nawierzchniowej poliuretanowej

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić:

1. ***mycie 100% powierzchni membrany dachu zbiornika wraz z usunięciem złuszczonych powłok;***
2. ***wygładzenie krawędzi istniejących, dobrze przyczepnych powłok;***
3. ***przygotowanie 100% powierzchni membrany przed aplikacją nowych powłok – system malarski zgodny z technologią stanowiącą załącznik do oferty i kompatybilny z istniejącym na obiekcie (Zamawiający zaleca zastosowanie przekładki z farby epoksydowej do gruntowania np. Epirust 2002 przed aplikacją powłoki poliuretanowej np. Emapur HBS kolor RAL 9016)***

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie wymaganej technologii wykonania szorstkowania podłoża. W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych w czasie wizji lokalnej możliwe jest wykonanie napraw w dwóch wariantach tj.:

- szorstkowanie ręczne – zapewniające mniejszą trwałość naprawianej powłoki, ale redukujące koszty,
- szorstkowanie poprzez piaskowanie w osłonie wodnej – metoda zapewniająca bardziej rozwinięty profil powierzchni oraz tym samym większą trwałość powłoki, ale generująca większy koszt wykonania prac

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oczyszczenia powierzchni do stopnia wymaganego przez producenta systemu malarskiego wg PN-ISO 8501-1, z uwzględnieniem stanu powierzchni przed aplikacją nowych powłok i warunków eksploatacji. Wybór technologii przygotowania powierzchni pozostawia się Wykonawcy, pod warunkiem osiągnięcia wymaganego stopnia przygotowania powierzchni i zapewnienia przyczepności systemu malarskiego zgodnie z wymaganiami producenta farb i z uwzględnieniem warunków eksploatacji powłoki. Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez usterek. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w maksymalnie dwóch wariantach cenowych, w zależności od przyjętej technologii wykonania szorstkowania podłoża.